





ПЛАН ЭТАЖА





ПОЛНОЧЬ

S дома = 182м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Строительство дома осуществляется по каркасной технологии. Высота потолка 1-го этажа — 2,9 м (до перекрытия). S жилая = 131 м2	
Фундамент	Ж/б лента. Высота ленты — 0,7м. Ширина — 0,4м. Бетонная подготовка по обратной засыпке грунта 100 мм. Бетонная отмостка по периметру дома, ширина 1м.
Каркас	Сборка каркаса осуществляется согласно СП 31-105-2002. Наружные стены из доски 45*195 мм. Капитальные внутренние стены из доски 45*145 мм. Перегородки из доски 45*95 мм.
Чердачное перекрытие	Из деревянных двутавровых балок. Потолок 1-го этажа — обрешетка из доски 25*100 мм.
Кровля	Плоская утепленная кровля. Покрытие ПВХ мембраной.
Утепление	Для утепления дома применяется минеральный утеплитель URSA TERRA. Утепление наружных стен и кровли — 200 мм. Шумоизоляция внутренних перегородок — 100 мм. Пароизоляция с проклейкой стыков скотчем ДельтаМультибенд.
Внутренняя отделка	Стены обшиты ГКЛ 12 мм, без шпаклевки, без оконных и дверных откосов.
Отделка фасада	Отделка фасадов комбинированная: фиброцементные панели (7024) на металлической подсистеме, деревянный планкен с покрытием. Обналичка окон и углы дома выполняются из гладкого металлического листа.
Цоколь	Утепление экструзионным пенополистиролом 50 мм. Отделка фиброцементными плитами.
Водосточная система	Графитового цвета (7024)



ПОЛНОЧЬ

S ДОМА = 182м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Окна	ПВХ, профиль - брусбокс, 60 мм, 5-тикамерный; стеклопакет - двухкамерный, 3 стекла; фурнитура — Мако.
Входная дверь	Металлическая входная дверь на крыльце. Дверь на веранду ПВХ — открывание внутреннее (по типу окна).
Электрика	Вводной шкаф на 8 автоматов, дополнительный шкаф на 6 автоматов, автоматы 32 А - 2 шт., 20 А - 4 шт., 16 А - 7 шт., освещение -2*1,5 ВВГНГ 150 м.п., розетки - 3*2,5 ВВГНГ 150 м.п., эл. котел - 3*4 ВВГНГ 10 м.п. распаечные коробки вверху, вывод концов для розеток и освещения, без установки подрозетников, розеток, выключателей и светильников.
Сантехника	Канализация - трубы ПВХ 110, 50 мм разводка внутри дома и выпуск из дома 2 м.п.; Водопровод - ввод трубы 32 мм3 м.п., разводка труб ПП внутри дома, без установки сантехнических приборов. Отопление - электческий котел, без автоматики, комплект для подключения котла, 76 секций радиаторов, разводка труб ПП.

Срок строительсва - 90 рабочих дней.